

ПАСОВАНО:

2019 г.

Муниципальная программа "Формирование комфортной (современной) городской среды МО "Ерцевское" на 2018-2024 годы
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Благоустройство муниципальной общественной территории (ярмарочная площадь), расположенной по адресу: п. Ерцево, ул. Гагарина, д. 13

Выдано положительное заключение
по проверке достоверности
сметной документации

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 588844 руб.
Средства на оплату труда 19338 руб.
Сметная трудоемкость 61,73 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.



Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				
				Всего		Мат-ы						
				Всего	Экспл. маш.	В т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел												
ССЦлг-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	19,8	31,56	31,56			548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	625		625	
ССЦлг-03-21-003	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 3 км I класс груза	1 т груза	19,8	47,61	47,61			548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	943		943	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	260,65	260,65	260,65	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	391		391	13
ЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	27962,56	25642,93	25642,93	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	503	42	104	
ЕР23-01-007-02	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм	100 м трубопровода	0,1 10 / 100	316270,71	12639,64	12639,64	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	31627	3010	1264	27353
ССЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	650	528,14	3179,45	3179,45	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	343291		318	343291
ЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,65 650 / 1000	6138,03	6138,03	6138,03	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	3990		3990	
ЕР47-01-001-01	Планировка участка: механизированным способом	100 м2	15 1500 / 100	172,04	172,04	172,04	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	2581		1784	
ЕР27-07-004-01	Устройство деревянных тротуаров	100 м2 тротуара	0,4 40 / 100	71296,22	2976,76	2976,76	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	28518	5301	1322	22026
				13252,45	468,91	468,91				188	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3. Устройство туалета											
ЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0036 3,6 / 1000	27962,56	25642,93		548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	101	8	93	
ЕР23-03-001-05	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,081 0,81 / 10	2319,63 129731,22	8343,06 17473,11	87401,27	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	10508	2013	30 1415	7080
ЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,52	24856,84 21864,17	3998,21 337,27	16174,17	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	11369	2783	324 175	8411
ЕР10-01-083-05	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного	100 м2 покрытия	0,0282 2,82 / 100	5352,73 53868,8	1510,77	44652,79	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	1519	217	43	1259
ЕР10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,1402 14,02 / 100	7705,24 32788,76	326 495,94	23399,83	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	4597	1247	9 70	3280
ЕР10-01-012-05	Обшивка каркасных стен: пергамином	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	-0,1402 -14,02 / 100	8892,99 4826,38	35,21	2737,8	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	-677	-288	-5	-384
Рр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,0393 3,93 / 100	2053,37 23959,55	409,27	16374,77	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	942	282	16	644
				7175,51	161,18					6	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЕР46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	1 т монтажных конструкций	0,032	8012,82	1876,28	697,85	548 Индекс 3-2019 к ТЕР- 2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	256	174	60	22
ССЦ-101-3035	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7	т	0,032	5438,69 77527,17	433,88	77527,17	548 Индекс 3-2019 к ТЕР- 2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	2481		14	2481
ЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля (применительно монтаж планки)	100 м плитуса	0,08 (4*2) / 100	3846,24	218,28	255,53	548 Индекс 3-2019 к ТЕР- 2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	308	270	17	21
ССЦ-101-7315	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм	шт.	4	3372,43 648,78		648,78	548 Индекс 3-2019 к ТЕР- 2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	2595			2595
ЕРР56-22-5	Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях	100 м2 полотен	0,014 1,4 / 100	216147,13	1107,29	213375,01	548 Индекс 3-2019 к ТЕР- 2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	3026	23	16	2987
ССЦ-101-2006	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85x67 мм	компл.	1	1664,83 45,61	476,43	45,61	548 Индекс 3-2019 к ТЕР- 2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	46		7	46
ССЦ-101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	155,61		155,61	548 Индекс 3-2019 к ТЕР- 2001: Арх обл, Общестроительное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	156			156

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ССЦ-101-2001	Шпингалеты дверные размером 230x26 мм, оцинкованные или окрашенные	компл.	1	103,27		103,27	548 Индекс 3-2019 к ТЕР-2001: Арх обл, Общепромышленное строительство ОЗП=21,49; ЭМ=6,89; ЗПМ=21,49; МАТ=6,18	103	15082	13346	13
прямые затраты по смете в текущих ценах											
данные расходы								449799	15082	13346	421371
ная прибыль								25330		4256	
по смете:								15574			
узо-разгрузочные работы								625			
возка грузов автотранспортом								943			
яные работы, выполняемые механизированным способом								351453			
жные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								54938			
енение. Защитные лесонасаждения								5371			
мобильные дороги								41912			
вянные конструкции								24228			
и, кровли								1380			
ы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								606			
мы								8452			
тельные металлические конструкции								795			
л числе:								490703			
ериалы											
шины и механизмы								421371			
ладные расходы								13346			
тная прибыль								19338			
0%								25330			
по смете								15574			
								98141			
								588844			

Составил: заместитель главы МО "Ерцевское" _____ Каликина А.В.

